

02.10.2014r.

Data

ZP.271.3.2014

www.gpkomunalne.pl

Dotyczy: Rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Stężyca – Delowo.

Wyjaśnienia z dnia 02-10-2014

Pytania i odpowiedzi:

1. Zgodnie z wynikami badań geologicznych z września b.r. w miejscu posadowienia reaktorów biologicznych, zbiornika osadu, budynku technicznego i budynku gospodarki osadowej istnieje obecnie staw klarujący z betonowym dnem i warstwą 40 cm gliny piaszczystej uszczelniającej staw. Posadowienie projektowanych zbiorników żelbetowych i budynków wymaga wykonania platformy o wysokości ok. 1,95 m (rzędna istniejącego dna stawu to 166,6 m npm a spód chudego betonu pod zbiornik reaktora to 168,55 m npm). Prosimy o uzupełnienie SIWZ o brakujący projekt platformy określający:
 - a) Sposób powiązania z istniejącym dnem betonowych (czy należy rozebrać istniejące utwardzenie stawu oraz warstwę gliny uszczelniającej czy może je pozostawić?)
 - b) Czy istniejące skarpy też są utwardzone i co należy zrobić z tym utwardzeniem?
 - c) Rodzaj kruszywa do wykonania platformy i sposób zagęszczenia, wskaźnik zagęszczenia Is?

Odp. Z uwagi na krótki okres na wykonanie zamówienia oraz w celu jednoznacznego doprecyzowania przedmiotu zamówienia Zamawiający wykonał już badania gruntu, o których mowa w dokumentacji projektowej „Projekt budowlano-wykonawczy, Architektura i konstrukcja obiektów oczyszczalni ścieków” str. 10. W związku z wynikami zmianie ulega zakres robót związany z posadowieniem obiektów w obrębie stawu klarującego - należy wykonać nasyp i zagęścić zgodnie z opinią projektanta konstruktora, zamieszczoną w dniu 29-09-2014 r. („Uzupełnienie Opisu przedmiotu zamówienia”). Zamawiający zamieszcza zamienne przedmiary robót nr 1, 2, 6 i 9, które w wyniku powyższej opinii zostały skorygowane i zastępują pierwotnie zamieszczone przedmiary nr 1, 2, 6 i 9.

2. Prosimy o uzupełnienie SIWZ o brakujące przekroje nowych skarp istniejącego stawu klarującego.

Odp. Zgodnie z Projektem budowlano wykonawczym Zagospodarowanie terenu rys. A1 i A1a. Dodatkowo Zamawiający pomocniczo zamieszcza przedmiar robót „nasypy”.

3. W związku z dużym zakresem robót przewidzianych do zamówienia oraz ryczałtowym charakterem zamówienia, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o minimum 7 dni. Minimalny czas przewidziany Ustawą PZP, który w SIWZ Zamawiający przeznaczył Wykonawcom na przygotowanie ofert, jest w tej sytuacji niewystarczający do przeprowadzenia analizy obszernych materiałów przetargowych oraz dokonania wiarygodnej wyceny wszystkich robót będących przedmiotem zamówienia. Dlatego zwracamy się do Zamawiającego o przedłużenie terminu jak na wstępie. Pozwoli to w sposób rzetelny sporządzić oferty wszystkim zainteresowanym Wykonawcom.

Odp. Zamawiający dokonał modyfikacji terminu składania ofert odrębnym pismem oraz dokonał zmiany ogłoszenia, w wyniku których termin składania ofert upływa dnia 13 października 2014 r. o godz. 10.00.

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza prawidłowe zestawienie stali zbrojeniowej trzech reaktorów [3A, 3B, 3C]. Pierwotne zestawienie jest błędne (obejmuje stal dla dwóch reaktorów) i należy je traktować jako nieaktualne. Wycenę należy sporządzić na podstawie zestawienia załączonego do niniejszych wyjaśnień.

WICEPREZES
CZŁONEK ZARZĄDU

Maria Socha

PREZES

mgr inż. Marek Wysocki

6.1.6 Wykaz stali zbrojeniowej

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR PRĘTA	ŚREDNICA		Kształt pręta	Ilość w 1 ele- mencie	Ilość ele- mentów	Całko- wita ilość	DŁUG. [m]	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA WG ŚREDNIC					
	A0	AIII						A0		AIII			
								8	6	14	12	10	8
PŁYTA DENNA													
1		14	wg rys.	402	3	1206	2,22			2677,3			
2		14	wg rys.	301	3	903	3,22			2907,7			
3		14	siatka	1	3	3	6300,00			18900,0			
4		14	obwodowy	2	3	6	63,05			378,3			
5		14	obwodowy	2	3	6	62,17			373,0			
6		14	obwodowy	2	3	6	61,04			366,2			
12		12	wg rys.	1300	3	3900	1,00				3880,5		
20		14	wg rys.	20	3	60	3,22			193,2			
21		14	prosty	12	3	36	1,80			64,8			
22		14	wg rys.	16	3	48	1,10			52,8			
ŚCIANA													
7		12	prosty	804	3	2412	5,76				13893,1		
8	6		wg rys.	282	3	846	0,84		710,6				
9		12	obwodowy	17	3	51	61,20				3121,2		
9a		10	obwodowy	32	3	96	60,70					5827,2	
10		12	obwodowy	17	3	51	60,01				3060,5		
10a		10	obwodowy	32	3	96	59,51					5713,0	
11	6		wg rys.	282	3	846	0,94		795,2				
13	6		wg rys.	282	3	846	0,32		270,7				
14a		10	obwodowy	75	3	225	2,00					450,0	
14b		10	obwodowy	75	3	225	2,00					450,0	
DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA								[m]		1776,6	25913,3	23955,3	12440,2
MASA 1 mb								[kg]		0,222	1,209	0,888	0,617
MASA CAŁKOWITA								[kg]		394	31329	21272	7676
RAZEM WG KLASY								[kg]	394		60 277		
OGÓŁEM								[kg]		60 672			

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DOTYCZY TRZECH REAKTORÓW ŁĄCZNIE
I WYNOSI 60672 kg.