

08.10.2014r.

Data

ZP.271.3.2014

www.gpkomunalne.pl

Dotyczy: Rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Stężyca – Delowo.

Wyjaśnienia nr 3 z dnia 08-10-2014

Pytania:

1. Prosimy o wyjaśnienie czy poniższy zapis:

UWAGA

przy realizacji III ciągu technologicznego (jeśli inwestycja realizowana jest w dwóch etapach), przed rozpoczęciem budowy trzeciego bioreaktora budynek techniczny musi być bezwzględnie zabezpieczony ściankami szczelnymi

Projektu zagospodarowania terenu dotyczący zabezpieczenia budynku technicznego ściankami szczelnymi ma zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu przetargowym?

2. Prosimy o potwierdzenie, że II etap inwestycji związany z dostawą i montażem wyposażenia i technologii reaktora nr 3C nie wchodzi w zakres aktualnego postępowania przetargowego.

II ETAP – zakres nie ujęty w niniejszym przetargu, nie należy ujmować w cenie oferty:

1. Wykonanie otworowania ścian reaktora 3C zgodnie z rysunkiem AK11.00

2. Montaż technologii i wyposażenia reaktora nr 3C

1 REAKTOR BIOLOGICZNY - Separator zawieszyny 1 kpl.

2 REAKTOR BIOLOGICZNY - Selektor beztlenowy / komora defosfatacji 1 kpl.

3 REAKTOR BIOLOGICZNY - Komora Den./Nitr. 1 kpl.

4 STACJA DMUCHAW 1 kpl.

3. Wykonanie studni zasuw SZ3

4. Włączenie do studni SZ3 ciągu technologicznego odprowadzania osadu

5. Włączenie do rurociągu pomiędzy studniami SZ3 – S17 instalacji odprowadzania zawieszyny łatwoopadłej

6 Włączenie instalacji ścieków oczyszczonych do studni S12

7. Przygotowanie nowego obiektu: rozruch mechaniczny i hydrauliczny

8. Zagospodarowanie terenu wokół nowo powstałego obiektu

PREZES
mgr inż. Michał Zych

9. Opracowanie dokumentacji powykonawczej i zakończenie II etapu inwestycji

3. Czy stawy klarujące, w obrębie których posadowione zostaną projektowane obiekty, wypełnione są w chwili obecnej wodą/ściekami/osadem? Kto ponosi ewentualne koszty utylizacji materiału zalegającego w stawach?
4. Wnosimy o wykreślenie z umowy w § 4 (Obowiązki Stron umowy) ust. 3 w całości pkt 7: nieprzerwane prowadzenie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy co najmniej od godziny 6.00 do godz. 22.00, tj, przez 16 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu
5. Wnosimy o wykreślenie z umowy w § 10 (Kary umowne) ust. 1 w całości pkt 2: za niewykonanie w terminie do końca miesiąca kalendarzowego przerobu wskazanego w harmonogramie za ten miesiąc w wysokości 0,5% wartości robót wynikających z harmonogramu na ten miesiąc.

Odpowiedzi:

1. W związku z realizacją w I etapie budowy reaktorów 3A,3B i 3C nie ma potrzeby zabezpieczenia budynku technicznego (ob. nr 2) ściankami szczelnymi. Zgodnie z programem organizacji robót (POR) w pierwszej kolejności wykonywane są reaktory i zbiornik osadu nadmiernego (pkt. 1-12 POR), a następnie budynek techniczny (pkt.13-15 POR)
2. Dostawa i montaż wyposażenia i technologii reaktora 3C nie wchodzi w zakres zamówienia.
3. Staw klarujący, w obrębie którego zostaną posadowione zaprojektowane obiekty został opróżniony. Wskazane jest zapoznanie się z dodatkową dokumentacją geotechniczną i opinią konstruktora.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

WICEPREZES
CZŁONEK ZARZĄDU

Maria Socha

PREZES

mgr inż. Marcin Wysocki