

08.10.2014r.

Data

ZP.271.3.2014

www.gpkomunalne.pl

Dotyczy: Rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Steżycza – Delowo.

Wyjaśnienia nr 4 z dnia 08-10-2014

Pytanie i odpowiedź:

Po analizie zakresu robót ziemnych koniecznych do wykonania na w/w oczyszczalni stwierdzamy niedoszacowanie ilości potrzebnego kruszywa do wykonania podłoża pod posadowienie obiektów oraz ich obsypanie do projektowanej rzędnej w otrzymanych kosztorysach zamiennych.

Zgodnie z przedmiarami robót otrzymanymi od Zamawiającego ilość dowiezionego kruszywa na podłoża i obsypki to:

a) ob. 3A, 3B, 3C	1907,55 m ³
b) pod budynek dmuchaw (ob. 2)	220,09 m ³
c) pod budynek gosp.osadowej (ob. 7 i 8)	431,28 m ³
d) pod wiatę na osad odwodniony (ob. 12)	286,0 m ³
e) nasypy skarpy	2146,65 m ³
łącznie	4991,57 m ³

Naszym zdaniem faktyczna ilość kruszywa potrzebna do posadowienia obiektów i obsypania ich do poziomu projektowanego terenu t.j. rzędnej ok. 170,0 m npm to:

a) wypełnienie istniejącego stawu klarującego na obszarze którego zaprojektowano większość obiektów nowej oczyszczalni do rzędnej 166,6 m npm do rzędnej spodu chudego betonu pod reaktory czyli 168,55 npm	5207,0 m ³
b) obsypanie reaktorów biologicznych do rzędnej 170,15 m npm	783,0 m ³
c) obsypanie zbiornika osadu od rzędnej 168,55 do 170,25 m npm	187,0 m ³
d) podłoże i obsypka budynku stacji dmuchaw do projektowanego terenu	65,0 m ³
e) podłoże i obsypka do rzędnej projektowanej budynku gospodarki osadowej	343,0 m ³
f) nasyp pod wykonanie wiaty na osad odwodniony	1061,0 m ³
g) nasyp pod projektowane drogi (w obrębie istniejącego stawu)	1973,0 m ³

h) wykonanie nowych skarp wzdłuż ogrodzenia i pozostawionego stawu klarującego 1400,0 m³
czyli łącznie 11019,0 m³.

Prosimy o potwierdzenie prawidłowości naszych wyliczeń i konieczności uwzględnienia w wycenie ofertowej kosztu wykonania podłoży i obsypki w ilości 11019,0 m³.

Odpowiedź:

Rzędne terenu oraz rzędne posadowienia obiektów są znane. W związku z powyższym wyliczenie ilości robót ziemnych należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej, należy uwzględnić: projekt architektoniczno-konstrukcyjny, dokumentację geotechniczną i opinię konstruktora co do sposobu posadowienia. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy do obliczenia ceny oferty.

Z analizy zapytania wynika, że część robót ziemnych wymienionych w pytaniu poza pkt. a (b – h) znajduje się też w pkt a.

WICEPREZES
CZŁONEK ZARZĄDU

Maria Sucha

PREZES
mgr inż. Marcin Wysocki