„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Szymbark, Potuły, Kamienica Szlachecka, Borucino, na terenie aglomeracji Stężyca"

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót:

Część 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Kamienica Szlachecka, Borucino

Część 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szymbark, Potuły

---

Część 1:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Kamienica Szlachecka, Borucino

Tabela nr 1. Zestawienie sieci część 1

KAMIENICA SZLACHECKA		Długość w mb
1.	Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej	Zgodnie z dokumentacją projektową
2.	Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej	
3.	Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej	
4.	Przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej	
5.	Wodociąg	
BORUCINO		
1.	Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej	
2.	Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej	
3.	Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej	
4.	Przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej	
STĘŻYCA		
1.	Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej	
2.	Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej	
3.	Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej	
4.	Przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej	
5.	Wodociąg	

Tabela nr 2. Zestawienie przepompowni część 1

Lp.	Zestawienie przepompowni	Wyposażona w agregat	Stacja z preparatem unieszkodliwiającym H_2S
1.	Stężyca ul. Kartuska PS	tak	Tak
2.	Stężyca ul. Majkowskiego PS	nie	nie
3.	Stężyca ul. Majkowskiego – remont P1	tak	nie
4.	Stężyca - przydomowe 4 szt.	nie	nie
5.	Kamienica Szlachecka PS	tak	tak
6.	Kamienica Szlachecka PLB	Tak	Nie
7.	Kamienica Szlachecka PLA	Tak	Nie
8.	Kamienica - przydomowe 2 szt.	Nie	Nie
9.	Borucino PSF	Tak	Nie
10.	Borucino PSE	Tak	Nie
11.	Borucino PSA	Tak	Tak
12.	Borucino PSD	Tak	Nie
13.	Borucino PSC	Tak	Nie
14.	Borucino PSB	Tak	Nie
15.	Borucino - przydomowe 2 szt.	Nie	Nie

Tabela nr 3. Zestawienie nawierzchni część 1

Lp.	Wykonanie nawierzchni	m2
1.	Odtworzenie nawierzchni bitumicznej wg następującej technologii: wykorytowanie podłoża pod budowę warstw konstrukcyjnych i nowej nawierzchni, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy - warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm o grubości warstwy min. 15 cm po zagęszczeniu, ułożenie warstw mineralno – bitumicznych: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 3 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 5 cm	**45.000**
2.	Odtworzenie nawierzchni gruntowej wg następującej technologii: wykorytowanie podłoża pod wykonanie warstwy kruszywa, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy z kruszywa łamanego (tłucznia) stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm o grubości warstwy min. 15 cm po zagęszczeniu	**2.500**

Część 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szymbark, Potuły

Tabela nr 4. Zestawienie sieci część 2

	SZYMBARK-POTUŁY	Długość w mb
1.	Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej	Zgodnie z dokumentacją projektową
2.	Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej	
3.	Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej	

Tabela nr 5. Zestawienie przepompowni część 2

Lp.	*Zestawienie przepompowni*	*Wyposażona w agregat*	*Stacja z preparatem unieszkodliwiającym H_2S*
1.	Potuły P2	tak	tak
2.	Szymbark P3	Tak	tak
3.	Szymbark P4	Tak	tak
4.	Potuły P5	Tak	Tak
5.	Potuły P6	Tak	tak
6.	Gołubie P7	Tak	tak
7.	Potuły P8	tak	nie
8.	Gołubie (istniejąca, ul. Dambka)	tak	nie
9.	Gołubie (istniejąca, ul. Spokojna)	tak	nie

Tabela nr 6. Zestawienie nawierzchni część 2

Lp.	*Wykonanie nawierzchni*	*m2*
1.	Odtworzenie nawierzchni bitumicznej wg następującej technologii: wykorytowanie podłoża pod budowę warstw konstrukcyjnych i nowej nawierzchni, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy - warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm o grubości warstwy min. 15 cm po zagęszczeniu, ułożenie warstw mineralno – bitumicznych: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 3 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 5 cm	**32.500**
2.	Odtworzenie nawierzchni gruntowej wg następującej technologii: wykorytowanie podłoża pod wykonanie warstwy kruszywa, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy z kruszywa łamanego (tłucznia) stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm o grubości warstwy min. 15 cm po zagęszczeniu	**2.500**

2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

3. Zakres zamówienia:

3.1. Zagospodarowanie placu budowy i oznaczenie budowy tablicami zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnienie zaplecza budowy.

3.2. Roboty geodezyjne. Wykonawca zobowiązany jest do wytyczenia obiektów zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca zobowiązany jest do sprowadzenia prawidłowości wytyczeń i zgłoszenia Inspektorowi nadzoru wszelkich błędów, niejasności i odstępstw przed rozpoczęciem robót. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z zapisami SIWZ.

3.3. Roboty ziemne, roboty budowlane zgodnie z technologią i zakresem wynikającym z projektu, wraz z instalacjami i urządzeniami, infrastrukturą techniczną, roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu oraz odtworzeniem nawierzchni, uporządkowaniem terenu.

3.4. Zapewnienie nadzoru archeologicznego wraz z uzyskaniem zezwolenia w formie decyzji na prowadzenie prac. Na obszarze objętym projektem zlokalizowana jest strefa ochrony archeologicznej (dla części nr 1 w Borucinie; dla części nr 2 w Szymbarku). Wszelkie roboty muszą być poprzedzone badaniami ratowniczymi i wykonaniem dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej. Badania ratownicze, wykonanie wymaganej dokumentacji i uzyskanie decyzji oraz zapewnienie nadzoru archeologicznego jest po stronie Wykonawcy (należy ująć w kosztach). Na prowadzenie badań należy uzyskać pozwolenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3.5. Dostawa i montaż wyposażenia kompletnych przepompowni, wraz z dostawą i montażem wszystkich urządzeń, w tym agregatów (zgodnie z zestawieniem przepompowni w pkt. 1 niniejszego opisu) oraz z montażem sytemu sterowania, monitoringu i transmisji danych procesów zachodzących w przepompowni do centrali na terenie Oczyszczalni Ścieków Delowo (włączenie do istniejącego systemu monitoringu), monitoring i zdalne sterowanie pracy przepompowni ma odbywać się w czasie rzeczywistym, przy zastosowaniu technologii telefonii komórkowej GSM oraz wykorzystaniem standardu GPRS. W cenie należy ująć koszty uruchomienia kompletnych przepompowni, udzielenia gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą oraz przeszkolenie personelu użytkownika.

3.6. Unieszkodliwianie siarkowodoru. Należy w ramach zamówienia przewidzieć wyposażenie przepompowni w system dozujący preparat unieszkodliwiający H_2S (zgodnie z zestawieniem przepompowni w pkt. 1 niniejszego opisu). Należy przewidzieć dostawę i montaż kompletnego systemu tj. zbiornika o pojemności min. 1000 l, system dozujący preparat z pompą, z czujnikiem wyłączenia przy pustym stanie, sonda do pomiaru stężenia H2S w studni, przesył danych w trybie ciągłym poprzez GPRS (GSM): o bieżącym zużyciu preparatu, dostępnej ilości preparatu, poziomu H2S w studni, oprogramowanie do odczytu danych dostępne po zalogowaniu w trybie „on line" z możliwością zdalnej zmiany dozowania preparatu. Należy przeprowadzić test skuteczności preparatu. Na dzień odbioru zbiorniki muszą być napełnione w minimum 90%.

3.7. Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej,

3.8. Tablice: informacyjna - niezwłocznie po rzeczowym rozpoczęciu realizacji projektu, na cały okres realizacji robót, o wymiarach min. 3 m (szerokość) x 2 m (wysokość); tablica pamiątkowa – po zakończeniu rzeczowej realizacji całego projektu o wymiarach min. 1 m (szerokość) x 0,7 m (wysokość). Tablice muszą być wykonane w sposób trwały i odporny na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV. Tablica informacyjna na stabilnym stelażu, obciążonym bloczkami betonowymi. Tablica pamiątkowa na stabilnym stelażu, słupki wbetonowane w grunt. Opracowanie graficzne po stronie Wykonawcy, na podstawie wytycznych Zamawiającego. Miejsce ustawienia wskaże Zamawiający. Należy przewidzieć po 2 szt. tablicy informacyjnej oraz pamiątkowej na każdą część zamówienia **(1 część zamówienia = 2 tablice informacyjne oraz 2 tablice pamiątkowe).**

3.9. *Odtworzenie nawierzchni w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi. Zamawiający wymaga o*dtworzenia nawierzchni drogowych uszkodzonych w związku z realizowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie określonym w pkt. 1 niniejszego opisu (tabela nr 3 i tabela nr 6). Zakres ten dotyczy dróg gminnych, wewnętrznych, prywatnych. Ponadto należy w cenie ująć odtworzenie pasów drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich – w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej oraz uzgodnień z zarządcami dróg. Zamawiający informuje, że warunkiem odbioru częściowego/końcowego jest przekazanie protokołów odbioru podpisanych przez odpowiednich zarządców/właścicieli terenu, na terenie których wykonywano roboty lub które zostały uszkodzone w wyniku realizacji zamówienia.

3.10. *Zagospodarowanie terenu przepompowni. W cenie należy ująć zagospodarowanie terenu przepompowni jednakowe dla całego zamówienia – dla części 1 i dla części 2 tj.*

1) *poprzez wykonanie ogrodzenia panelowego systemowego z gotowych elementów. Wymagania techniczne dot. ogrodzenia zgodnie opracowaniem:* Projekt budowlany i wykonawczy – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Borucino rys. 48, z tym zastrzeżeniem, że krawężnik ograniczający (okalający) nawierzchnię utwardzoną przepompowni powinien być ułożony w linii ogrodzenia i stanowić jednocześnie jego cokół.

2) *poprzez wykonanie oświetlenia – po 1 szt. kompletnej latarni stojącej na każdej przepompowni wraz* wykonaniem fundamentu pod słup (fundament pod słup oświetleniowy przenoszący wszystkie obciążenia urządzenia oraz obciążenia wiatrem) zgodnie z zaleceniami producenta lampy; słup do zamontowania oświetlenia, montaż i ustawienie słupa o wys. min. 4 m nad poziom terenu, montaż oprawy oświetleniowej LED o mocy min. 60W z wysięgnikiem, żywotność min. 50.000 godz., doprowadzenie zasilania, sposób włączania: czujnik zmierzchowy; stopień ochrony: IP65; ochrona przeciwporażeniowa: Klasa I. Dodatkowo należy wykonać połączenia wyrównawcze wszystkich urządzeń zamontowanych na terenie przepompowni.

3) *poprzez wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie zgodnie opracowaniem:* Projekt budowlany i wykonawczy – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Borucino rys. 49, z tym zastrzeżeniem, że podbudowę należy wykonać z kruszywa łamanego 0-31,5 mm warstwa gr. 15 cm; krawężnik ograniczający (okalający) nawierzchnię utwardzoną przepompowni powinien być ułożony w linii ogrodzenia i stanowić jednocześnie jego cokół.

Reasumując Zamawiający wymaga, aby wszystkie przepompownie wypisane w tabeli nr 3 i nr 5 (z wyjątkiem przejazdowych i przydomowych) ogrodzić, oświetlić oraz wykonać utwardzenie terenu w tym samym systemie, jak opisano powyżej.

4. Zamawiający zawrze odrębną umowę na każdą część zamówienia.

5. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 30 kwietnia 2019 r. W celu wykonania zadania w terminie Zamawiający będzie regularnie rozliczał Wykonawcę z postępu prac. Ponadto:

5.1. Zamawiający przewidział w projekcie umowy możliwość odstąpienia od umowy, jeśli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub występuje opóźnienie w postępie robót w stosunku do ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego powyżej 15% oraz możliwość naliczenia kar za niewykonanie harmonogramu w danym miesiącu.

5.2. Wykonawca ma obowiązek sporządzić harmonogram rzeczowo-finansowy na warunkach określonych w projekcie umowy. W przypadku zawarcia umowy na więcej niż jedną część Wykonawca sporządzi odrębnie harmonogram do każdej umowy. Roboty w harmonogramie należy tak rozplanować, że:

5.2.1. do 31 grudnia 2017 r. zaawansowanie robót wyniesie co najmniej 40 %,

5.2.2. do 30 kwietnia 2019 r. nastąpi całkowite zakończenie prac, skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej, gotowość do odbioru końcowego potwierdzona pisemnym zgłoszeniem Wykonawcy.

5.3. Zamawiający oczekuje wykonywania zamówienia etapami/zadaniami, tworzącymi pod względem funkcjonalnym i technologicznym całość, tj. w przypadku budowy sieci kanalizacyjnej w poszczególnej ulicy (zlewni) za zakończone i nadające się do odbioru częściowego roboty należy wykonać w całości – wraz z próbą szczelności, pomiarem powykonawczym, odtworzeniem nawierzchni i uporządkowaniem terenu oraz sporządzeniem zestawienia, o którym mowa w pkt. 6.4; jeśli nie występują przeszkody natury prawnej – wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy do organu nadzoru budowlanego. Harmonogram przedstawiać będzie podział zakresu umowy na etapy/zadania oraz w podziale na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane oraz nie objęte projektem. Kolejność robót w poszczególnych miejscowościach/ulicach/rejonach określi Zamawiający na etapie ustalania harmonogramu robót. Podział na etapy/zadania zostanie ustalony podczas ustalania harmonogramu robót. Zamawiający uzna roboty (etap lub zadanie) za zakończone i nadające się do odbioru częściowego jeśli zostaną one wykonane w całości tj. wraz z odtworzeniem nawierzchni i uporządkowaniem terenu, pomiarem powykonawczym i próbą szczelności.

5.4. Z uwagi na podział kosztów zamówienia związany z warunkami finansowania Wykonawca zobowiązany będzie do fakturowania wykonanych robót zgodnie z wytycznymi

Zamawiającego, z uwagi na podział wydatków na kwalifikowane i niekwalifikowane oraz etapy/zadania określone w harmonogramie.

5.5. W przypadku opóźnień w stosunku do harmonogramu lub zagrożenia terminu zakończenia zadania Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 6:00 do 22:00.

5.6. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w Harmonogramie rzeczowo - finansowym prowadzenie robót z uwzględnieniem terminów określonych w pkt. 5.2.

6. Najpóźniej na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej edytowalnej dokumentację powykonawczą (po 2 egz. w każdej formie) w szczególności zawierającą:

6.1. dzienniki budowy z wpisami „końcowymi" i oświadczeniami kierownika budowy wynikającymi z przepisów Prawa budowlanego oraz rysunkami powykonawczymi,

6.2. dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie) użytych materiałów, o ile nie zostały przekazane Zamawiającemu na wcześniejszym etapie realizacji robót, z adnotacją, że materiał ten został wbudowany na obiekcie,

6.3. geodezyjny pomiar powykonawczy, potwierdzony podpisem geodety, zarejestrowany we właściwym Wydziale Geodezji,

6.4. zestawienie wykonanych sieci zawierające: długość sieci w podziale na średnice, zestawienie wykonanych studni z podziałem na średnice, zestawienie wykonanych przepompowni, wykaz działek dla których wykonano przyłącza, wykaz działek, do granicy których doprowadzono przyłącza – wg formy graficznej i szczegółowej zawartości określonej przez Zamawiającego.

6.5. pozytywne protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz protokoły odbiorów częściowych,

6.6. kartę gwarancyjną o treści określonej w projekcie umowy,

6.7. protokoły z badań szczelności wykonanych sieci, pomiarów instalacji elektrycznej, rozruchu przepompowni, odbioru wykonanych przyłączy, protokoły odbioru od właścicieli nieruchomości, na których prowadzono roboty, zarządców terenu, gestorów sieci (w

szczególności od Lasów Państwowych, Zarządców dróg i inne), dokumentacje archeologiczno-konserwatorskie wraz ze stosownymi decyzjami,

6.8. ostateczne lub wykonalne decyzje o pozwoleniu na użytkowanie, zawiadomienia zakończenia robót przyjęte przez właściwy organ nadzoru budowlanego z potwierdzeniem braku sprzeciwu – dla wszystkich robót.

7. Dokumentację odbiorową należy przygotować w formie przejrzystej i czytelnej, wraz ze spisem treści (zawartości) i oznaczeniami ułatwiającymi sprawne odszukanie dokumentu.

8. W ofercie należy podać cenę obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia wynikający z niniejszego opisu oraz dokumentacji, uwzględniając zapisy SIWZ i warunki realizacji określone w projekcie umowy załączonym do SIWZ.

9. Zamawiający nie przewiduje żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisami projektu umowy załączonego do SIWZ

10. Organizacja, zagospodarowanie, zabezpieczenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy jest po stronie Wykonawcy.

11. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp określa w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Do czynności tych zalicza się: wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych, montażowych, porządkowych, dozór placu budowy. Do czynności tych mogą zostać zaliczone czynności polegające na kierowaniu robotami (w zależności od rozwiązań organizacyjnych Wykonawcy i rodzaju stosunków). Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych czynności wykonywane przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zasadniczo nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

12. Zamawiający dołożył należytej staranności, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który mógłby charakteryzować produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. W przypadku stwierdzenia lub podjęcia przypuszczeń o wskazanie w sposób bezpośredni lub pośredni na znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający wskazuje, że celem

Zamawiającego nie jest uprzywilejowanie lub wyeliminowanie niektórych wykonawców lub produktów. Opis przedmiotu zamówienia (i podane nazwy lub parametry -jeśli występują) służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania, określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się równoważne rozwiązania. W przypadku stwierdzenia użycia w dokumentacji projektowej lub STWiOR nazw własnych materiałów, znaków towarowych lub określeń wskazujących producenta lub pochodzenie materiałów Zamawiający informuje, że są to nazwy materiałów popularnych i powszechnie stosowanych w budownictwie, które stanowią jedynie przykład dla Wykonawcy. Nie są one wiążące, należy przyjąć jedynie charakterystyczne dla danego materiału parametry, jako odniesienie do standardu. Wykonawca ma każdorazowo prawo użyć materiału/urządzenia/wyrobu równoważnego, spełniającego wymagania jakościowe i funkcjonalne opisane w dokumentacji. W związku z powyższym Zamawiający nie narzuca użycia materiałów/wyrobów/urządzeń żadnego konkretnego producenta czy dostawcy. Zaproponowane rozwiązania równoważne muszą spełniać co najmniej założenia projektowe.

13. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być nowe, pochodzić z bieżącej produkcji i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymogom, jakie zostały określone w STWiOR. Wykonawca zobowiązany będzie do okazania w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatę techniczną. W celu należytego wykonania zamówienia Zamawiający wymaga przed przystąpieniem do robót przedłożenia w 2 egz. wniosku materiałowego zawierającego opis, parametry, właściwości materiału, urządzenia, wyrobu przewidzianego do wbudowania wraz z aktualnymi atestami, deklaracjami itp. Wniosek materiałowy zostanie zaopiniowany przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty wpływu. W związku z powyższym okres weryfikacji wniosku należy uwzględnić przy planowaniu zamówień na dostawy.

14. Wykonawca udzielając gwarancji na zamówienie udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty budowlane wraz z zastosowanymi materiałami budowlanymi i urządzeniami (w tym wyposażenie pompowni). Okres gwarancji nie może być uzależniony od zawarcia odpłatnych umów serwisowych.

15. Dokumentacja projektowa i STWiOR stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

16. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w następujących załącznikach do SIWZ:

Tabela nr 7. Zestawienie dokumentacji projektowej część 1

Część 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Kamienica Szlachecka, Borucino	
Lp.	*Nazwa opracowania*
1.	Projekt budowlany i wykonawczy – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej przy **ul. Majkowskiego w msc. Stężyca**
2.	Projekt budowlany i wykonawczy – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej przy **ul. Kartuskiej w msc. Stężyca**
3.	Projekt budowlany i wykonawczy – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w **ul. Cichej w msc. Stężyca**
4.	Projekt budowlany i wykonawczy – Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią oraz przyłączem wodociągowym i instalacją elektroenergetyczną **dz. 449/1 w Stężycy**
5.	Projekt budowlany i wykonawczy – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w **msc. Kamienica Szlachecka** oraz aneks do projektu
6.	Projekt budowlany i wykonawczy – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w **msc. Borucino** (przejścia przez drogę wojewódzką)
7.	Projekt budowlany i wykonawczy – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w **msc. Borucino** oraz aneks do projektu
8.	Zakres odtworzenia nawierzchni dróg po trasie projektowanej kanalizacji *Stężyca, Kamienica Szlachecka, Borucino*
9.	Wyniki badań podłoża gruntowego Borucino, Kamienica Szlachecka, Stężyca
10.	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót drogowych
11.	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – m. Stężyca osiedla przy ulicach Kartuskiej, Majkowskiego, Cichej – pozostałe branże
12.	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – m. Kamienica Szlachecka – pozostałe branże
13.	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – m. Borucino – pozostałe branże
14.	Aneks do Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

Tabela nr 8. Zestawienie dokumentacji projektowej część 2

Część 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szymbark, Potuły	
Lp.	*Nazwa opracowania*
1.	Projekt budowlany – Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla m. Szymbark-Potuły
2.	Projekt budowlany zamienny - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla m. Szymbark-Potuły
3.	Zakres odtworzenia nawierzchni dróg po trasie projektowanej kanalizacji Szymbark, Potuły
4.	Wyniki badań podłoża gruntowego Szymbark, Potuły
5.	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót drogowych
6.	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – pozostałe branże
7.	Aneks do Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

17. Zamawiający załącza przedmiary robót. Przedmiary robót są załączone jedynie dla celów informacyjnych. Skorzystanie z przedmiarów przez Wykonawcę jest dobrowolne, a ich weryfikacja należy do Wykonawcy. Przedmiary robót należy traktować tylko i wyłącznie jako element pomocniczy do obliczenia ceny oferty. Przedmiary nie będą uzupełniane ani wyjaśniane. Wykonawca nie może powoływać się na jakiekolwiek braki, błędy, nieścisłości w przedmiarach oraz wynikające z tego niedoszacowania ceny na etapie oceny ofert oraz realizacji zamówienia. Przedmiar robót nie będzie brany pod uwagę do ustalania prawidłowości obliczonej ceny oferty, ani do weryfikacji zakresu robót do wykonania. Zakres robót należy wycenić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wynikającego z SIWZ oraz projektów i STWiOR załączonych do SIWZ.